




แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ ซอย6(หลังศาลเจ้าพ่อฟ้า) หมู่ที่4
 ปริมาณงาน ช่วงที่1 ถนน คสล.กว้าง 3.50 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร(หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 525 ตารางเมตร)พร้อมรางระบายน้ำ คสล.กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 150 เมตร
 ช่วงที่2 ถนน คสล.กว้าง 4.00 เมตร ยาว 75 เมตร หนา 0.15 เมตร(หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร)
 รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.บางแก้ว กำหนด
 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเหล็ก ขนาด 1.20x2.40 เมตร(พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง) จำนวน 1 ป้าย
 สถานที่ดำเนินการ บริเวณซอย6 (หลังศาลเจ้าพ่อฟ้า) หมู่ที่4 ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว (กองช่าง)
 หน่วยงานออกแบบ กองช่าง อบต.บางแก้ว
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ/หน่วย	ค่าแรง/หน่วย	รวม		
1	งานหรือผิวจราจร							
	-คอนกรีต	105	ตร.ม.	-	97.00	97.00	10,185.00	
2	งานปรับพื้นที่							
	-หินคลุก	41	ลบ.ม.	514.02	99.00	613.02	25,133.82	
	-ดินซุด	52.25	ลบ.ม.	-	99.00	99.00	5,172.75	
	-ทรายหยาบ	73	ลบ.ม.	397.20	99.00	496.20	36,222.60	
3	งานคอนกรีต							
	-คอนกรีตหยาบ 1:3:5	4.50	ลบ.ม.	1,600.00	306.00	1,906.00	8,577.00	
	-คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ รับกำลังอัด 240 กก./ตร.ซม.	153	ลบ.ม.	1,795.95	306.00	2,101.95	321,598.35	
4	งานเหล็กเสริม							
	-เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 Ø 9 มม.	1.552	ตัน	15,732.40	3,300.00	119,032.40	29,538.28	
	-เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 Ø 15 มม.	0.264	ตัน	13,877.50	3,300.00	17,177.50	4,534.86	
	-เหล็กแบน ขนาด 50x50x6.00 เมตร	294.80	กก.	25.00	10.00	35.00	10,318.00	
	-ตะแกรงเหล็กข้อย่อยสี่เหลี่ยมจัตุรัส Ø 4 มม. ขนาดตาราง 0.20x0.20 ม.#	825	ตร.ม.	27.15	5.00	32.15	26,523.75	
5	งานไม้แบบ							
	-ไม้อัด ขนาด 1.20x2.40 ม. หนา 6 มม.	16	แผ่น	350.47	115.00	465.47	7,447.52	
	-ไม้แบบ, ไม้ค้ำยัน(ไม้ยาง)	33.5	ลบ.ฟ.	438.00	115.00	553.00	18,525.50	
	-ตะปูตอกไม้	1.5	ลัง	598.00	-	598.00	897.00	
6	งานท่อ PVC							
	-ท่อ PVC Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5	12	ท่อน	168.22	33.64	201.86	2,422.32	
7	งานวัสดุยาแนว							
	-ยางแอสฟัลท์	52	ลิตร	18.00	-	18.00	936.00	
8	งานป้ายโครงการ							
	-ป้ายโครงการเหล็ก ขนาด 1.20x2.40 เมตร พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	1	ป้าย	-	-	-	-	
	-ป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว	1	ป้าย	-	-	-	-	
	คิดเป็นเงิน						508,032.75	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 (นายณัฐชา แก้วสอาด)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายอนุชรี นิยมช่างแต่ง)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายณรงค์ คำสะอาด)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน